

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Rincian Pekerjaan dalam RAB Paket Pekerjaan Drainase,

dengan rincian sebagai berikut :

### I PERSIAPAN

Mobilisasi

Pengadaan/ Sewa Direksikeet

Uitzet Pekerjaan (Pengukuran dan Pematokan)

Papan Proyek Pekerjaan

Angkutan Material

Demobilisasi

### II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri APD

Topi pelindung (Safety Helmet)

Sarung tangan (Safety Gloves)

Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)

Rompi keselamatan (Safety Vest)

Personel Keselamatan Konstruksi

Petugas P3K

Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan

Peralatan P3K

Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas

Rambu peringatan

### III PELAKSANAAN

#### SEGMENT-1 (RW.10)

##### Pekerjaan Drainase

Pek. Galian tanah biasa

Pek. Pembuangan tanah sisa galian

Pek. Besi Tulangan BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual

Pas. Bekisting (3x Pakai) Blockboard, T = 12 mm

Pek. Beton mutu f'c 20 Mpa, secara semi mekanis (Molen)

Pek. Acian

Pek. Besi Profil UNP (Grill)

Pek. Pengecatan Permukaan Besi dengan Menie Besi

#### SEGMENT-2 (RW 11)

##### Pekerjaan Jalan

Pek. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi

Pek. Lapis Aus (HRS-WC) Pemasangan Baby Roller

Pek. Beton Kuru f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal) semi mekanis

#### SEGMENT-2 (RW 12)

##### Pekerjaan Jalan

Pek. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi

Pek. Lapis Aus (HRS-WC) Pemasangan Baby Roller