

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Citerewes Kelurahan Sukajaya

Uraian singkat pekerjaan disesuaikan dengan rincian pekerjaan dalam RAB paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Citerewes Kelurahan Sukajaya, dengan rincian sebagai berikut :

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan DED

I. Pekerjaan Persiapan

1. Pengukuran Kembali/Uitzet
2. Informasi Kegiatan
3. Direksikeet

II. Pekerjaan Penerapan SMKK

- 2.1. Alat Pelindung Kerja (APK) dan Alat Pelindung Diri (APD)
 - a. Topi Pelindung (Safety Helmet);
 - b. Sarung tangan (Safety Gloves);
 - c. Sepatu Keselamatan (Rubber Safety Shoes and Toe Cap);
- 2.2. Personil K2
 - a. Petugas Keselamatan Konstruksi
- 2.3. Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi
 - a. Peralatan P3K (Kotak P3K, tandu, obat luka, perban, dan lain-lain)
- 2.4. Kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko Keselamatan Konstruksi
 - a. Bendera K3;

III. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Irigasi

- 1.1 Penggalian 1 m³ Tanah Biasa sedalam s.d. 1 m untuk volume s.d 200 m³
- 1.2 Pekerjaan Pasangan Batu Mortar tipe O (2,4 MPa), setara 1 PC:5 PP
 - c. Manual, Untuk beda Tinggi > 2 s.d. 3m'
- 1.3 Siaran dengan mortar type M Fc'= 17.2MPa (Setara 1 PC : 2 PP)
- 1.4 1 m² Plesteran tebal 1,5 cm, dengan mortar tipe S (12,5 MPa)
- 1.5 1 m² Pekerjaan Acian
- 1.6 1 m' Pasangan Pipa Suling-suling
- 1.7 Pemasangan 1 m³ Pondasi Sumuran Beton Siklop, 60% Beton fc' 15 MPa dan 40% Batu Belah dengan Volume s.d 200 m³
- 1.8 1 m² bekisting lantai beton biasa dengan multiflex 12 atau 18 mm (TP)
- 1.9 Pengurugan Kembali 1 m³ Galian Tanah
- 1.10 Pasang 1 m' profil melintang galian
- 1.11 1 Buah Kistdam pasir/tanah, karung plastik/bagor/goni (sebesar karung beras 25 kg) 43 x 65 cm