

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Rincian Pekerjaan dalam RAB Paket Pekerjaan Jalan, dengan rincian sebagai berikut :

### **I PEKERJAAN PERSIAPAN**

- 1 Pengukuran/uitzet
- 2 Papan nama proyek
- 3 Pengadaan/ Sewa Direksikeet

#### **JUMLAH**

### **SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI**

### **II (SMKK)**

#### **A Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**

- 1 Topi pelindung (Safety Helmet)
- 2 Sarung tangan (Safety Gloves)
- 3 Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
- 4 Rompi keselamatan (Safety Vest)

#### **B Personel Keselamatan Konstruksi**

- 1 Petugas P3K

#### **C Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan**

- 1 Peralatan P3K

#### **Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau**

#### **D manajemen lalu lintas**

- 1 Rambu peringatan

#### **JUMLAH**

### **III PEKERJAAN PELAKSANAAN**

#### **A PEK. SALURAN TYPE A, Pj = 64 M'**

- 1 Pek. Galian tanah Biasa
- 2 Pek. Mengangkut Tanah Sisa Galian
- 3 Pas. Beton F'c 10 Mpa
- 4 Pas. Penulangan Besi Beton Polos Ø 10 - 200 mm
- 5 Pas. Bekisting (3x Pakai) Blockboard, T = 12 mm
- 6 Pas. Acian (Lantai dan Dinding) Saluran
- 7 Pek. Plat Beton, T = 15 cm
  - a. Bekisting
  - b. Penulangan Besi Beton Polos Ø 10 - 200 mm
  - c. Beton F'c 18,6 Mpa (K-225), Ready Mixed
- 8 Pas. Besi UNP 65
- 9 Pas. Besi UNP 80
- 10 Pek. Pengecatan Menie Besi UNP