

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN JALAN LINGKUNGAN

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Rincian Pekerjaan dalam RAB Paket Pekerjaan Jalan, dengan rincian sebagai berikut :

I PEKERJAAN PERSIAPAN

- 1 Pengukuran/uitzet
- 2 Papan nama proyek
- 3 Pengadaan/ Sewa Direksikeet

II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

A Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri

- 1 Topi pelindung (Safety Helmet)
- 2 Sarung tangan (Safety Gloves)
- 3 Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
- 4 Rompi keselamatan (Safety Vest)

B Personel Keselamatan Konstruksi

- 1 Petugas P3K

C Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan

- 1 Peralatan P3K

D Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas

- 1 Rambu peringatan

III PEKERJAAN PELAKSANAAN

A PEK. TPT TYPE A, Pj = 22 M', T = 0,5 - 1 M'

- 1 Pek. Galian tanah Biasa
- 2 Pek. Mengangkut Tanah Sisa Galian
- 3 Pas. Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N
- 4 Pas. Pipa Suling-suling Ø 1,5"
- 5 Pas. Finishing Siar Batu Kali adk. 1sp : 2pp
- 6 Pas. Plesteran 1sp : 4pp
- 7 Pas. Acian

B PEK. SALURAN TYPE A, Pj = 83 M'

- 1 Pek. Galian tanah Biasa
- 2 Pek. Mengangkut Tanah Sisa Galian
- 3 Pas. Beton F'c 10 Mpa Cara Manual
- 4 Pas. Penulangan Besi Beton Polos Ø 10 - 200 mm
- 5 Pas. Bekisting (3x Pakai) Blockboard, T = 12 mm
- 6 Pas. Acian (Lantai dan Dinding) Saluran
- 7 Pas. Besi UNP 65
- 8 Pas. Besi UNP 80
- 9 Pek. Pengecatan Menie Besi UNP
- 10 Pas. Beton F'c 10 Mpa Cara Manual

C PEK. SALURAN TYPE B, Pj = 3 M'

- 1 Pek. Galian tanah Biasa
- 2 Pek. Mengangkut Tanah Sisa Galian
- 3 Pas. Beton F'c 10 Mpa Cara Manual
- 4 Pek. Box Culvert 50 x 50 x 100 dengan lantai kerja F'c 7,5 Mpa

D PEK. SALURAN TYPE C, Pj = 86,5 M'

- 1 Pek. Galian tanah Biasa
- 2 Pek. Mengangkut Tanah Sisa Galian
- 3 Pas. Beton F'c 10 Mpa Cara Manual
- 4 Pas. Penulangan Besi Beton Polos Ø 10 - 200 mm
- 5 Pas. Bekisting (3x Pakai) Blockboard, T = 12 mm
- 6 Pas. Acian (Lantai dan Dinding) Saluran