

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DRAINASE LINGKUNGAN

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Rincian Pekerjaan dalam RAB, dengan rincian sebagai berikut :

I PERSIAPAN

- 1 Mobillisasi
- 2 Pengadaan/ Sewa Direksikeet
- 3 Uitzet Pekerjaan (Pengukuran dan Pematokan)
- 4 Papan Proyek Pekerjaan
- 5 Angkutan Material
- 6 Demobilisasi

II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

- A. Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
APD
 - 1 Topi pelindung (Safety Helmet)
 - 2 Sarung tangan (Safety Gloves)
 - 3 Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
 - 4 Rompi keselamatan (Safety Vest)
- B. Personel Keselamatan Konstruksi
 - 1 Petugas P3K
- C. Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan
 - 1 Peralatan P3K
- D. Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas
 - 1 Rambu peringatan

III PELAKSANAAN

A. SEGMENT-1 (RW.03)

A.I Pekerjaan Jalan

- 1 Pek. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
- 2 Pek. Lapis Aus (HRS-WC) Pematatan Baby Roller
- 3 Pek. Beton Kuru f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)

A.II Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)

- 1 Pek. Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m³
- 2 Pek. Pembuangan tanah sisa galian
- 3 Pek. Pasangan Batu Mortar Tipe N (5,2 MPa)
- 5 Pek. Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1sp : 2pp
- 6 Pek. Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15mm
- 7 Pek. Acian

B. SEGMENT-2 (RW.04)

B.I Pekerjaan Jalan

- 1 Pek. Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
- 2 Pek. Lapis Aus (HRS-WC) Pematatan Baby Roller
- 3 Pek. Beton Kuru f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)

B.II Pekerjaan Drainase

- 1 Pek. Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m³

- 2 Pek. Bongkaran pasangan batu dengan jack hammer
- 3 Pek. Pembuangan tanah sisa galian
- 4 Pek. Besi Tulangan BjTP atau BjTS diameter < 12 mm
- 5 Pek. Bekisting
- 6 Pek. Beton mutu f'c 20 Mpa
- 7 Pek. Acian
- 8 Pek. Besi Profil UNP (Grill)
- 9 Pek. Pengecatan Permukaan Besi dengan Menie Besi

BIII Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)

- 1 Pek. Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3
- 2 Pek. Pembuangan tanah sisa galian
- 3 Pek. Pasangan Batu Mortar Tipe N (5,2 MPa)
- 4 Pek. Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1sp : 2pp
- 5 Pek. Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15mm
- 6 Pek. Acian

C. SEGMENT-3 (RW.05)

C.I Pekerjaan Jalan

- 1 Pek. Lapis Perak - Aspal Cair/Emulsi
- 2 Pek. Lapis Aus (HRS-WC) Pemasangan Baby Roller
- 3 Pek. Beton Kurus f'c 10 MPa untuk Jalan Lingkungan (Jalan Lokal)

C.II Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (DPT)

- 1 Pek. Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m3
- 2 Pek. Pembuangan tanah sisa galian
- 3 Pek. Pasangan Batu Mortar Tipe N (5,2 MPa)
- 4 Pek. Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1sp : 2pp
- 5 Pek. Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15mm
- 6 Pek. Acian