

## URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DRAINASE LINGKUNGAN

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Rincian Pekerjaan dalam RAB, dengan rincian sebagai berikut :

### **I PEKERJAAN PERSIAPAN**

- 1 Pengukuran/uitzet
- 2 Papan nama proyek
- 3 Pengadaan/ Sewa Direksikeet
- 4 Mobilisasi Alat Berat
- 5 Demobilisasi
- 6 Angkutan Material

### **II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)**

#### **A Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri**

- 1 Topi pelindung (Safety Helmet)
- 2 Sarung tangan (Safety Gloves)
- 3 Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)
- 4 Rompi keselamatan (Safety Vest)

#### **B Personel Keselamatan Konstruksi**

- 1 Petugas P3K

#### **C Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan**

- 1 Peralatan P3K

#### **D Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas**

- 1 Rambu peringatan

### **III PEKERJAAN PELAKSANAAN**

#### **A PEK. JALAN TYPE A, Pj = 179 M' , L = 1 M'**

- 1 Pek. Lapis Perekat Pengikat - Aspal Cair
- 2 Pek. Hampan Lataston (HRS-WC),Tebal Rata-rata 3 cm

#### **B PEK. JALAN TYPE B, Pj = 79,5 M' , L = 1,1 M'**

- 1 Pek. Lapis Perekat Pengikat - Aspal Cair
- 2 Pek. Hampan Lataston (HRS-WC),Tebal Rata-rata 3 cm

#### **C PEK. JALAN TYPE C, Pj = 85 M' , L = 1,2 M'**

- 1 Pek. Lapis Perekat Pengikat - Aspal Cair
- 2 Pek. Hampan Lataston (HRS-WC),Tebal Rata-rata 3 cm

#### **D PEK. JALAN TYPE D, Pj = 89 M' , L = 1,3 M'**

- 1 Pek. Lapis Perekat Pengikat - Aspal Cair
- 2 Pek. Hampan Lataston (HRS-WC),Tebal Rata-rata 3 cm

#### **E PEK. JALAN TYPE E, Pj = 57,5 M' , L = 1,5 M'**

- 1 Pek. Lapis Perekat Pengikat - Aspal Cair
- 2 Pek. Hampan Lataston (HRS-WC),Tebal Rata-rata 3 cm

#### **F PEK. JALAN TYPE F, Pj = 33 M' , L = 1,6 M'**

- 1 Pek. Lapis Perekat Pengikat - Aspal Cair
- 2 Pek. Hampan Lataston (HRS-WC),Tebal Rata-rata 3 cm

#### **G PEK. JALAN TYPE G, Pj = 118 M' , L = 1,7 M'**

- 1 Pek. Lapis Perekat Pengikat - Aspal Cair
- 2 Pek. Hampan Lataston (HRS-WC),Tebal Rata-rata 3 cm