

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan disesuaikan dengan Rincian Pekerjaan dalam RAB Paket Pekerjaan Drainase,

dengan rincian sebagai berikut :

I PERSIAPAN

Mobilisasi

Pengadaan/ Sewa Direksikeet

Uitzet Pekerjaan (Pengukuran dan Pematokan)

Papan Proyek Pekerjaan

Demobilisasi

II SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI (SMKK)

Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri (APD)

Topi pelindung (Safety Helmet)

Sarung tangan (Safety Gloves)

Sepatu keselamatan (Safety Shoes, rubber safety shoes and toe cap)

Rompi keselamatan (Safety Vest)

Personel Keselamatan Konstruksi

Petugas P3K

Fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan

Peralatan P3K

Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas

Rambu peringatan

III PELAKSANAAN

PEKERJAAN (RW.12)

Pekerjaan Jalan

Pek. beton f'c 25 Mpa (Ready Mixed)

Pekerjaan DPT

Pek. Penggalian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m³

Pek. Mengangkut tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m

Pek. Fondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2 MPa), cara manual

Pek. Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15mm

Pek. 1 m² Acian

Pek. 1 m² Finishing Siar Pasangan Batu Kali, Campuran 1sp : 2pp

Pek. Pipa Suling-suling

Pekerjaan Saluran Crosing

Pek. Galian tanah biasa sedalam 0 s.d. 1 m untuk volume s.d. 200 m³

Pek. Angkut tanah lepas, jarak angkut >50 s.d 100 m

Pek. Besi Tulangan BJTP atau BJTS diameter <12mm

Pek. beton mutu sedang f'c 20 MPa, secara semi mekanis

Pek. Box Culvert 60x60x100 cm dengan lantai kerja f'c 7,5 MPa